

DEPARTEMENT DE L'ORNE

Communauté de Communes
Des Vallées d'Auge et du Merlerault

AMENAGEMENT DE L'ECOLE DE MUSIQUE
DANS UN BATIMENT EXISTANT

BORDEREAU DE PRIX DETAILLE

LOT 5 - PEINTURE

Maître d'ouvrage .

Communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault

Représentée par sa Présidente : Mme MAYZAUD M-Thérèse

15 Rue Pernelle – 61120 – VIMOUTIERS

Tel : 02 33 67 54 85

Fax : 02 33 67 13 33

Mail : cdc-camembert@wanadoo.fr

Maître d'œuvre

K BOUNAB, architecte DPLG

Le Moncel – 61120 – LE RENOUARD

Tel : 02 33 35 19 45

Date limite de réception des offres :

le lundi 18 juin 2018, à 12 heures

Horaires d'ouverture des locaux:

du lundi au vendredi de : 08 h 30 à 12H00 et de 13 h 30 à 17 h Sauf jours fériés.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT

Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
<p>5-1 Peinture sur boiserie Mise en œuvre d'une peinture laque acrylique satinée sur ouvrage bois, travaux comprenant : Ponçage, brossage 1couche d'impression Rebouchage, ponçage, enduit repassé, ponçage 2 couches de peinture finition satinée. Teintes au choix de l'architecte dans la gamme complète du fabricant. <i>Localisation : Sur toutes les plinthes bois y compris en périphérie des locaux recevant un sol souple. Porte intérieure (2faces) accès sanitaires.</i></p>				
<p>5-2 Peinture sur parois intérieures Mise en œuvre d'une peinture acrylique satinée, comprenant : Préparation des supports Egrenage, époussetage, révision des joints sur support plaques de plâtre Rebouchage, ponçage Couche d'impression Rebouchage, ponçage Finition par deux couches de peinture acrylique, finition satinée <i>Localisation : Sur tous les murs y compris retombées cloisons dans faux-plafond</i></p>				
<p>5-3 Peinture sur plafond Mise en œuvre d'une peinture acrylique mate, comprenant : Préparation des supports Egrenage, époussetage, révision des joints sur support plaques de plâtre Rebouchage, ponçage Couche d'impression Rebouchage, ponçage Finition par deux couches de peinture acrylique, finition mate <i>Localisation : circulation (haut de la rampe d'accès aux sanitaires), intérieur des placards à portes coulissantes et retombée poutre béton transversale.</i></p>				
<p>5-5 Nettoyage L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage général du chantier qui sera réalisé par une entreprise spécialisée.</p>				
TOTAL HT				
TVA				
TOTAL TTC				