

DEPARTEMENT DE L'ORNE

Communauté de Communes
Des Vallées d'Auge et du Merlerault

AMENAGEMENT DE L'ECOLE DE MUSIQUE
DANS UN BATIMENT EXISTANT

BORDEREAU DE PRIX DETAILLE

LOT 8 – RAVALEMENT DE FACADES

Maître d'ouvrage .

Communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault

Représentée par sa Présidente : Mme MAYZAUD M-Thérèse

15 Rue Pernelle – 61120 – VIMOUTIERS

Tel : 02 33 67 54 85

Fax : 02 33 67 13 33

Mail : cdc-camembert@wanadoo.fr

Maître d'œuvre

K BOUNAB, architecte DPLG

Le Moncel – 61120 – LE RENOUARD

Tel : 02 33 35 19 45

Date limite de réception des offres :

le lundi 18 juin 2018, à 12 heures

Horaires d'ouverture des locaux:

du lundi au vendredi de : 08 h 30 à 12H00 et de 13 h 30 à 17 h Sauf jours fériés.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT

Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
<p>8-1 Description des travaux</p> <p>■ Travaux préparatoires</p> <p>Echafaudage, Installation d'un échafaudage sur pied à prévoir au présent lot, compris tous les gardes corps et sujétions de protection. Replis des installations en fin de chantier. <i>Localisation : façades Nord et Est du bâtiment.</i></p> <p>■ Revêtement semi-épais</p> <p>Mise en œuvre d'une peinture de façade, type revêtement semi-épais mat, à base de résines siloxanes en phase aqueuse de type SILARIO de chez GAUTHIER ou similaire. Mise en œuvre sur support béton suivant plan, Travaux comprenant : Travaux préparatoires, brossage et égrenage, 1couche d'impression à 0.4 l/m² phase aqueuse, 1couche de finition à 0.16 l/m² Teintes au choix de l'architecte dans la gamme complète du fabricant.</p> <p>Echantillon à proposer à l'Architecte pour validation avant commande et pose</p> <p>Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant. <i>Localisation : Suivant plans de façades - En habillage de façade Nord, et Est de l'école de musique.</i></p> <p>■ Habillage des tableaux et voussures</p> <p>Mise en œuvre d'une peinture de façade, modèle dito parties courantes décrites ci-dessus Echantillon à proposer à l'Architecte pour validation avant commande et pose. Travaux préparatoires des supports : brossage et égrenage, décapage du béton. Pose suivant préconisations du fabricant <i>Localisation : façades Nord du bâtiment.</i></p> <p>■ Bardage bois</p> <p>Bardage bois vertical Fourniture et pose d'un bardage bois à lames verticales comprenant : Ossature pour pose verticale en bois traité (suivant cahiers techniques du CSTB n° 2545), fixée à la structure du bâtiment par l'intermédiaire d'équerres métalliques réglables et adaptées au support. (Entraxe : 60 cm maximum), Lames de bardage massives raboté, classe 3 naturel, bois d'origine française et provenant de forêts gérées durablement (certificat PEFC), épaisseur : 40 mm minimum, façon de biseau en pied et en tête des lames pour éviter la stagnation d'eau, Habillage ponctuel des lames bois en inox est à la charge du présent lot, Rejet d'eau en pied de bardage avec façon d'ourlet rechassé En partie haute les lames en lames bois, seront habillées d'un profil "U" et d'une bavette en tôle aluminium laqué formant protection de la tête du bardage. Sujétions pour traitement des angles rentrants et sortants, Compris toutes sujétions de liaison avec la maçonnerie et les menuiseries <i>Localisation : Suivant plans de façades - En habillage de façade Nord, et Est de l'école de musique.</i></p>				



**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT**

■ Bardage métallique

Habillages des baies (tableaux + voussures) en tôle d'aluminium laqué, compris façon de plis, coupe, et d'étanchéité, teinte identique à celle des menuiseries

Fixation sur glacis en maçonnerie Joint silicone entête des relevés

Elément de décor horizontal et vertical en tôle d'aluminium laqué, compris façon de plis, coupe, et d'étanchéité, teinte identique à celle des menuiseries, formant enseignes

« ECOLE DE MUSIQUE » et « GROUPE SCOLAIRE GUSTAVE FLAUBERT »

Fixation sur glacis en maçonnerie Joint silicone entête des relevés

Localisation : Suivant plans de façades - En habillage de façade Nord, et Est de l'école de musique.

TOTAL HT			
TVA			
TOTAL TTC			